



COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Provincia di Rovigo

**PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO "A. FLEMING"
DI VIA VITTORIO VENETO
MEDIANTE LA POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO**

PROGETTO ESECUTIVO



CUP:

ELABORATO:

**INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PER OGNI CATEGORIA DEI LAVORI**

ELABORATO:

TAV. 7

SCALA:

DATA CONSEGNA:

Maggio 2025

IL COMMITTENTE:


COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Via Municipale n. 1 - 45030 Castelnuovo Bariano (RO)
Tel. 0425.81281 e-mail: ufficiotecnico@comune.castelnovobariano.ro.it

IL PROGETTISTA:

Ing. MAURIZIO BIANCARDI
Via Indipendenza, 47 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
Tel. 0386/62335 - e-mail: ingbiancardi57@gmail.com

IL R.U.P.:

Arch. ALESSANDRO GHIRARDINI
e-mail: responsabileut@comunecastelnovobariano.ro.it



REV. N°

DATA

DESCRIZIONE:

N.	Tariffa	Prezziario	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Q.tà	P.U.	Importo €.	% Incidenza manodopera	Importo Manodopera
1	VEN24- RU.02.02.a	OO.PP.Veneto	OPERAIO SPECIALIZZATO Opere in economia non diversamente valutabili Smontaggio e rimontaggio impianto elettrico e di illuminazione						
				h	48,00	€ 31,93	€ 1.532,64	100%	€ 1.532,64
2	7 . 20. 10. 40.10	PREZZARIO UNIONCAMERE DEL VENETO 2024	Noleggio di trabattello mobile in tubolare , completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato di metro di altezza servita, per il primo mese di servizio.						
				m	3,00	€ 20,21	€ 60,63	51%	€ 30,92
3	NP1.2025		Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e Classe 1A di resistenza all'impatto ai sensi della EN 13964:2014. Eseguita con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, sp. 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica..... MISURAZIONI: <i>Scuola primaria:</i> <i>piano terra</i> <i>piano primo</i> <i>Asilo nido:</i>						
				m ²	353,00	€ 77,70	€ 27.428,10	53%	€ 14.536,89
4	6 . 11. 10. 10. 10	PREZZARIO UNIONCAMERE DEL VENETO 2024	TINTEGGIATURA PER INTERNI Preparazione del fondo con una mano di fissativo a base di resine acriliche						
				m ²	353,00	€ 2,86	€ 1.009,58	51%	€ 514,89

N.	Tariffa	Prezziario	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Q.tà	P.U.	Importo €.	% Incidenza manodopera	Importo Manodopera
5	VEN24-01.28.01.c	OO.PP.Veneto	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colore bianco						
				m²	353,00	€ 10,85	€ 3.830,05	64%	€ 2.451,23
			TOTALE				€ 33.861,00		€ 19.066,57
			RIEPILOGO						
			IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 33.861,00		
			IMPORTO TOTALE DELLA MANODOPERA PARI AL 56,31 %						€ 19.066,57